

Terje Johansen Skaugvold
Furulund 30
8230 Sulitjelma

Sørfold Kirkelige Fellesråd
Postboks 26
8232 Straumen

Sluttrapport klimaskallsikring Rørstad kirke 2021



Konfirmanter på kirkebesøk ca 1938

Kirka har vært gjennom 3 større restaureringer.

Ca. 1850-91:

Opprinnelig kledningen liggende furu staffpanel festet med trenagler erstattet med 25 mm liggende faspanel i varierende bredder. Deler av korets østvegg har fortsatt i 2021 opprinnelig kledning fra 1762.

Samtlige vinduer og dører byttet. Vinduene er gjort større enn de originale.

Tak av tre med over og underligger tekkes med taktegl.

Tårnet rehabilitert med ny kledning. Deler av opprinnelig tårnvegg og luke (1761) er oppbevart på loftet.

Tårnhette av tre.

Ca. 1946-1961: Ferdigstilt 200 års jubileum.

Kirka var tydelig salrygget. Uttrauing av grunn, drenering og oppjekking.

Kirkas opprinnelige grunnmur av naturstein erstattes av ny mur i betong.

Restaurering kirkens interiør, gulv, innvendig tak og benker. Veggens blå maling lutes.

Råteskadet i utvendig kledning skiftes med 4 toms i råteskadde partier.

Taktekking av tegl erstattes med dråpeformet Altaskifer (Lappheller)

Utskifting av råteskade fra taklekkasje på takkonstruksjon, veggens utlekting og noe av tømmerkasse.

Kirka ble utvendig malt ensartet hvit.

Tårnet er restaurert i ca 1950-1961.

Tårnhette av tre restaurert og beslått med kobber.

Arbeidet omfattet også kledning, tårnluker og listverk. Samtidig ble råteskade i tårnets reisverk reparert.

Kledning 4 tommer liggende faspanel (1961).

Hjørnelister og listverket omkring lukene (1961).

Lukene mot nord, øst og vest er fra 1890, luka mot sør er nyere.

2008-2011: Ferdigstilt 250 års jubileum.

- Kirkeskipets vestvegg. Utskifting av råteskadet utlekting og kledning fra 1960
- Ny kledning utført i furu, kopi av kledning i varierende bredde tykkelse 25 mm.
- Reparasjon råteskader på vindbord, hjørnelister og veggens sokkel-list.
- Restaurering av kiste og omramming vindu nr. 14, 2, 6, 7.
- Reparasjon på takskifer, takrenner og trapper.

Vinduene i kirka ble byttet ca. 1890, de har vindusrammer med 2 mm blåst glass.

Tre av vinduene er i sin helhet byttet ut i ca. 1961, disse har vindusrammer med 3 mm valset glass.

Samtlige vinduer på kirkas nordside er originale fra 1890. Vinduene ble skrappt, løst kitt erstattet, rammer og omramming ble malt i 2017. Fargesetting som originalt i 1890.

Toppstykkene er fra vinduene var nye (1890).

Noen er restaurert i 1961, med varierende kvalitet.

Toppstykkene har profilerte sideknekter og støtteklosser.

2021 Klimasikring har pågått fra 18. mai til 29. november.

Arbeidet er utført i henhold til tilbud av 25.04.2021, med noen omprioriteringer.

Nærmere undersøkelse viste at vindusrammene på vindu nr. 2 (1890) var i dårligere stand enn først antatt og fikk prioritet fremfor nr. 7 (1961)

Tiltakene er gjort i henhold til Riksantikvarens retningslinjer og antikvariske prinsipper.

Valg av tilvirkning, metode, materialkvalitet og utforming er gjort etter anbefaling og godkjenning fra 2008. Tilbakeføring til 1890 i form og farge på listverk vinduer og luker.

Arbeidene i 2021 har tatt for seg tårnet og de vinduene som var i dårligst forfatning og mest værutsatt. Prioriteringer har gått ut på best mulig og innenfor den økonomiske kostnadsrammen å rehabilitere tårn og vinduer.

Tiltak tårnet:

- Tårnets kledning mot sør-vest og sør-øst:
Råteskade utbedret. Det er benyttet kopi av kledningen utført i furu.
- Tårnets hjørnebelisting mot sør-vest og sør-øst:
Råteskade utbedret, kopi av råteskadet belisting utført i furu.
Originale hjørnekneler restaurert.
- Tårnlukene:
Råteskade på luker, lukenes kister og omramming mot sør, øst og nord utbedret.
Tårnluker demontert, skadet treverk byttet.
Hengsler demontert, reparert, rustbehandlet og primet.
En hengsel erstattet med tilsvarende gammel.
Kopi av råteskadet listverk utført i furu.
- Alle tårnets flater, luker og listverk er skrapet og malt med linoljemaling.

Tiltak vinduer

Vindu nr. 2 (1890)

- Restaurering av 4 vindusrammer (1890).
Råteskade utbedret.

Vindu nr. 6 sakrestiet

- Restaurering av 2 vindusrammer (1890).
- Råteskade i vindusrammer utbedret.

Vindu nr. 8-9-10 (1890)

- Utbedring av råteskade i kiste.
- Restaurering av 3 x toppstykke (1890), råteskade utbedret ved hjelp av innfelling.
- Restaurering av 3 x 4 vindusrammer (1890).
- Restaurering av 3 stk bunnlist.
- 3 x 2 stk nye sidelister.

Vindu nr. 11 (1960) Råteskade i kiste, utforing og omramming

- Kisten tatt ut av veggen.
- Restaurering av toppstykke, råteskader utbedret ved hjelp av innfelling.
- 2 x nye sidelister.
- Ny bunnlist.
- Restaurering av innvendig utforing ved hjelp av innfelling.
- Restaurering av kiste, ny bunnkarm, ny vange høyre side, innfelling på venstre vange, utskifting av råteskade på krysspost ved hjelp av innfelling.
- Restaurering av toppstykke.
- Restaurering av 4 stk vindusrammer (1961).

Vindu nr. 12

- Restaurering av kiste, råteskade i sidevanger og krysspost, utskifting ved hjelp av innfelling.
- Restaurering av toppstykke.
- 2 nye sidelister.
- Restaurering av 4 vindusrammer.

Vindu nr. 13 Våpenhuset syd

- Restaurering av vindusramme 9 glass.
- Innfelling av nye kittfalsler på sprosser. Nye ramtre.
- Glass med sprekk skiftet med tilsvarende blåst 2 mm.
- Utbedring av råteskade i kiste og utforinger ved hjelp av innfelling
- Stor råteskade i utvendig omramming og toppstykke. Nye deler kopiert.

Vindu nr. 14 Loftet vest

- Restaurering av vindusramme 9 glass.
- Innfelling av nye kittfalsler på sprosser og ramtre.
- Glass med sprekk skiftet ut med tilsvarende blåst 2 mm.

Tiltak vinduenes utvendige belistning**Toppstykker på vindu nr. 8-9-10-11-12**

- Toppstykkene ble demontert, skrapet og råteskader utbedret.
- Skader på knekter og støtteklosser utbedret.
- Malt med linoljemaling.

Sidelistene på vindu nr. 8-9-10-11-12-13 er alle fra 1961.

- Listene var sterkt råteskadet, spesielt på bakside. Disse er derfor byttet ut med nye.
- Listene var dårlig utført. Spesielt avslutning på fasing var av slett karakter.
- Nye lister utført i høvlet 24 x 113 mm furu, fasing i hjørner med 45 grader avslutning.
- Malt med linoljemaling.

29 november 2021

Terje Johansen Skaugvold

